

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest : **„Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Szczecińskiej w Kobylance”**

Kod CPV –

45233222-1 - roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45111000-8 roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45233221-4 malowanie nawierzchni

45233290-8 instalowanie znaków drogowych

2. Termin realizacji zamówienia

rozpoczęcie – niezwłocznie po podpisaniu umowy

zakończenie – do 30 dni od dnia podpisania umowy

3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

- wykonanie odcinka o długości 35,5 m chodnika pomiędzy zjazdami w zakresie ujętym w projekcie budowlano - wykonawczym pt. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1704Z, ulica Szczecińska w miejscowości Kobylanka”

- wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych o długości 7,0 m i odcinków chodnika o łącznej długości 12,0 m łączących projektowane wyniesione przejście dla pieszych z istniejącą ścieżką rowerową oraz projektowanych chodnikiem w zakresie ujętym w projekcie koncepcyjnym pt. „Poprawa bezpieczeństwa pieszych w miejscowości Kobylanka” – wariant 1 oraz projekcie zmiany stałej organizacji ruchu.

4. Zakres robót ujętych w zamówieniu obejmuje:

- wykonanie pomiarów geodezyjnych
- wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej
- opracowanie i uzgodnienie tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia terenu robót,
- wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót; w tym oznakowanie i utrzymanie oznakowania oraz zabezpieczenia robót w trakcie trwania organizacji ruchu,
- wykonanie robót budowlanych i towarzyszących w zakresie wynikającym z dokumentacji w zakresie adekwatnym do danego asortymentu robót
- wykonanie badań i sprawdzeń, w tym laboratoryjnych wynikających ze szczegółowych specyfikacji technicznych
- pozyskanie i transport materiałów na miejsce budowy
- pozyskanie i transport sprzętu oraz niezbędnych urządzeń na miejsce budowy oraz po wykonaniu robót z miejsca na plac
- zagospodarowanie we własnym zakresie lub też utylizacja powstałego w wyniku prowadzonych robót gruzu, odpadów, urobku ziemi,

Zamawiający przy określaniu przedmiotu zamówienia dokonał niżej wymienionych uszczegółowień rozwiązań ujętych w projekcie budowlano – wykonawczym i koncepcji:

- urobek pochodzący w wykonania robót ziemnych nie nadający się do wbudowania lub też stanowiący nadmiar Wykonawca winien zagospodarować we własnym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami
- gruz pochodzący z rozbiórki nawierzchni, podbudowy, podsypki Wykonawca jest obowiązany załadować, rozładować oraz przetransportować do miejsca które sam sobie zapewni zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- zamiast warstwy stabilizacji cementem należy zastosować warstwę odsączającą z materiału o współczynniku filtracji $k \geq 8$ m/dobę (zmianę ujęte w przedmiarze).
- wszystkie roboty budowlane należy wykonywać pod ruchem tj. przy częściowym zajęciu jezdni lub przy wprowadzeniu ruchu wahadłowego